

도 급 예 산 내 역 서

공 사 명		공사명 : 2026년 대구본부 폐색장치 개량공사											
공사금액		금 오역칠천오백사십삼만 원		₩575,430,000									
공종	공종명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
					단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1.	전기선로전환기 철거,설치(야간)	MJ81형	대	20	-	-	2,992,356	59,847,120	47,877	957,540	3,040,233	60,804,660	
2.	밀착검지기 철거, 설치(야간)	이중계형	조	4	5,835,000	23,340,000	1,393,965	5,575,860	22,341	89,364	7,251,306	29,005,224	
3.	밀착검지기 철거, 설치(야간)	이중계형(재용)	조	1	-	-	1,393,965	1,393,965	22,341	22,341	1,416,306	1,416,306	
4.	밀착검지기 철거, 설치(야간)	밀착채정검지기	조	20	114,602	2,292,040	696,982	13,939,640	11,170	223,400	822,754	16,455,080	
5.	레이히터 신설(야간)	60E1 노스가동크로싱(#15)	개소	6	120,972	725,832	6,078,290	36,469,740	97,307	583,842	6,296,569	37,779,414	
6.	레이히터 신설(야간)	60E1 노스가동크로싱(#12)	개소	4	120,972	483,888	6,078,290	24,313,160	97,307	389,228	6,296,569	25,186,276	
7.	코일점퍼 신설(야간)	F-CVV 25㎜×1C×2	개소	20	118,320	2,366,400	220,929	4,418,580	3,534	70,680	342,783	6,855,660	
8.	크로싱점퍼 신설(야간)	F-CVV 25㎜×2C×1	개소	10	116,258	1,162,580	407,615	4,076,150	6,573	65,730	530,446	5,304,460	
9.	공선점퍼 신설(야간)	MLFC 80㎜×1C×2	개소	10	271,399	2,713,990	407,615	4,076,150	6,573	65,730	685,587	6,855,870	
10.	용접본드 철거, 설치(야간)	F-CVV 25㎜×1C	개소	140	16,932	2,370,480	105,196	14,727,440	1,699	237,860	123,827	17,335,780	
11.	레이본드 신설	B25-1500	개소	1	79,650	79,650	174,300	174,300	2,809	2,809	256,759	256,759	
12.	잠바선 철거, 설치_레이교환(야간)	MLFC 80㎜×1C	개소	12	45,753	549,036	452,714	5,432,568	7,250	87,000	505,717	6,068,604	
13.	잠바선 철거, 설치_침목교환(야간)	MLFC 80㎜×1C	개소	12	-	-	222,039	2,664,468	3,573	42,876	225,612	2,707,344	
14.	잠바선 철거, 설치_자갈살포(야간)	MLFC 80㎜×1C	개소	12	-	-	222,039	2,664,468	3,573	42,876	225,612	2,707,344	
15.	ATP철거,설치_레이교환(야간)	발리스(가변, 고정)	조	6	-	-	3,110,383	18,662,298	49,785	298,710	3,160,168	18,961,008	
16.	ATP철거,설치_침목교환(야간)	발리스(가변, 고정)	조	6	-	-	3,110,383	18,662,298	49,785	298,710	3,160,168	18,961,008	
17.	ATP철거,설치_자갈살포(야간)	발리스(가변, 고정)	조	6	-	-	3,110,383	18,662,298	49,785	298,710	3,160,168	18,961,008	
18.	ATS 철거, 설치_레이교환(야간)	S-1, S-2형	조	6	-	-	1,456,581	8,739,486	23,305	139,830	1,479,886	8,879,316	
19.	ATS 철거, 설치_침목교환(야간)	S-1, S-2형	조	6	-	-	1,456,581	8,739,486	23,305	139,830	1,479,886	8,879,316	
20.	ATS 철거, 설치_자갈살포(야간)	S-1, S-2형	조	6	-	-	1,456,581	8,739,486	23,305	139,830	1,479,886	8,879,316	
21.	열차감시원 배치(주간)	보통인부	인	1	-	-	172,698	172,698	-	-	172,698	172,698	
22.	열차감시원 배치(야간)	보통인부	인	2	-	-	259,047	518,094	-	-	259,047	518,094	
23.	설치도 물품 및 기타자재		식	1	14,658,000	14,658,000	-	-	-	-	14,658,000	14,658,000	
	합 계					36,083,896		262,669,753		4,196,896		302,950,545	
가.	노무비							312,839,675					
1)	직접노무비							262,669,753					
2)	간접노무비	직접노무비 의 19.1%	%					50,169,922				50,169,922	
나.	윤반비											-	
다.	산업안전보건관리비	((재료비 + 직접노무비) × 2.07%	%							6,271,076		6,271,076	
라.	기타법정경비(시민안전관리비)	(재료비+직접노무비+지급자재) × 0.25%								757,376		757,376	
마.	안전관리자	야간 30일 (준공 시 사후정산)								10,595,640		10,595,640	
바.	산재보험료	노무비(직접(나_1)+간접) 의 3.56%	%							11,137,092		11,137,092	
사.	고용보험료	노무비(직접(나_1)+간접) 의 1.01%	%							3,159,680		3,159,680	
아.	건강보험료	직접노무비(나_1) 의 3.595%	%							9,442,977		9,442,977	
자.	연금보험료	직접노무비(나_1) 의 4.75%	%							12,476,813		12,476,813	
차.	노인장기요양보험료	건강보험료 의 13.14%	%							1,240,807		1,240,807	
카.	퇴직공제부금비	직접노무비(나_1) 의 2.3%	%							6,041,404		6,041,404	
타.	기타경비	(재료비 + 노무비) × 1.12%	%							3,954,949		3,954,949	
파.	열차접근경보 앱 사용비	((스마트폰 2대 × 연말료) x 3개월 + 라이선스								444,000		444,000	
하.	열차접근경보기(원동장치)	감가상각료 × 공사기간(3개월) × 사용대수(1대)								17,500		17,500	
거.	법정부담금(석면분담금)	노무비 × 0.006%								18,770		18,770	
너.	법정부담금(임금채권부담금)	노무비 × 0.09%								281,555		281,555	

