


1) 수장공사
- 도배(합지) : 방 1/2, 거실 및 주방, 현관

2) 화장실 개보수
- 천장재설치(SMC) + LED전등
- 벽 타일 철거 후 시공 (+방수)
- 바닥 타일 덧방 (+방수)
- 욕조 철거
→ 철거 부위 모르타르로 면잡을 것
- 대변기, 세면기(수전)
- 샤워일체형수전 + 높이조절바
- 거울, 화장실 수납장
- 수건걸이, 휴지걸이, 비누 및 컵대
- 안전손잡이 2EA (위치협의)
- 종합배수구

3) 기타 공사
- LED전등 : 도면참조

행복한섬김 보훈공단

PROJECT

NOTE

경기 이천

REVISION

Drawing Title

26년 하반기
-경기지역-

Designer

설 계 Drawn	검 토 Checked	승 인 Aoorived
송홍범		

009 진길수

Date	
Scale	A3 A4
Sheet Number	
Drawing Number	

관리번호 - 009