

내역서

[illegible]

2.	포장공											
	콘크리트포장절단	1차로(기계)	1	M								
	아스팔트포장절단	기계	1	M								
	무근콘크리트깨기	인력	1	m³								
	무근콘크리트깨기	소형브레이커	1	m³								
	무근콘크리트깨기	T=30cm미만(백호0.4㎡)	1	m³								
	무근콘크리트깨기	T=30cm미만(백호0.2㎡)	1	m³								
	철근콘크리트깨기	인력	1	m³								
	철근콘크리트깨기	소형브레이커	1	m³								
	철근콘크리트깨기	T=30cm미만	1	m³								
	콘크리트포장깨기	백호0.4㎡	1	m³								
	콘크리트포장깨기	백호0.2㎡	1	m³								
	아스팔트포장깨기	백호0.4㎡	1	m³								
	아스팔트포장깨기	백호0.2㎡	1	m³								
	콘크리트포장(인력)	T=20cm	1	m³								
	콘크리트포장(인력)	T=20cm, 현장조건:불량	1	m³								
	보조기층포설및다짐	인력식소규모	1	m³								
	보조기층포설및다짐	길어깨포장	1	m³								
	보조기층포설및다짐	본선포장	1	m³								
	아스콘표층포설및다짐	인력식소규모	1	m³								
	아스콘표층포설및다짐	1.4m≤시공폭<3m	1	m³								
	프라임코팅(수동식)	MC-1:75 ℓ /a	1	a								
	택코팅(수동식)	RSC-4:30 ℓ /a	1	a								
	소파보수	소규모포장복구	1	m²								
	소파보수(소형)	소규모포장복구	1	m²								
	점토바닥블록포장	t=6cm	1	m²								
	소형고압블록포장	t=6~8cm	1	m²								

	소형 고압블록포장	t=6~8cm(곡선부)	1	m ²								
	소형 고압블록철거		1	m ²								
	보차도경계석설치	화강암, 180×200×1000	1	M								
	보차도경계블록설치	150×150×150×1000	1	M								
	보차도경계블록설치	180×210×300×1000	1	M								
	몰 탈	1:1(재료비포함)	1	m ³								
	몰 탈	1:2(재료비포함)	1	m ³								
	몰 탈	1:3(재료비포함)	1	m ³								
	미끄럼방지 포장		1	m ²								
	줄눈설치	수축줄눈	1	M								
	신축이음	스치로폴, T=10mm	1	m ²								
	신축이음	스치로폴, T=20mm	1	m ²								
	칼라투수콘포장	T=7cm	1	a								
	보도용투수콘포설및다짐		1	m ²								
	미끄럼방지 포장		1	m ²								
	양 생	비닐+부직포	1	m ²								
	택코팅	콘크리트면 1회	1	m ²								
	점토블럭 철거	t=6~8cm	1	m ²								
	보차도 경계블럭 철거	150×150×150×1000	1	m ²								
3.	구조물공											
	콘크리트타설	무근, 진동기제외	1	m ³								
	콘크리트타설(인력비빔)	무근, 진동기제외	1	m ³								
	P.E 빗물받이	410*510*600	1	개 소								
	집 수 정 B-TYPE	500×500	1	개 소								
	맨홀인상(T=5cm)	하수도, Φ648	1	개 소								
	석축쌓기(구입)	찰쌓기0~3m	1	m ²								

	건축물현장 정리	조적조	1	m³								
	이중벽PE관접합및부설	D=200mm, 소켓식	1	개소								
	이중벽PE관접합및부설	D=300mm, 소켓식	1	개소								
	이중벽PE관접합및부설	D=400mm, 소켓식	1	개소								
	철근가공및조립	간단	1	kg								
4.	하천공											
	톤마대쌓기및헐기	100×100cm	1	EA								
	석축헐기(찰쌓기)	기계	1	m²								
	석축헐기(메쌓기)	기계	1	m²								
	석축쌓기(t=35cm)	чал쌓기 ,0~3m	1	m²								
	P.P마대쌓기및헐기	45×75cm	1	EA								
	P.P마대쌓기및헐기(면적)	45×75cm	1	m²								
	벌목	5m미만	1	m²								
	중량구조물설치	850~1150kg미만	1	EA								
	중량구조물설치	1150~1500kg미만	1	EA								
	물푸기		1	hr								
	물푸기장비 운반및설치		1	회								
	조합페인트칠	목재면2회	1	m²								
	잡철물제작및설치	간 단	1	kg								
	잡철물제작및설치	보 통	1	kg								
	사석부설	하천	1	m³								
	사석고르기	하천	1	m²								
	전석쌓기	0.5m³ 내외	1	m²								
	뒷채움잡석	운반+부설	1	m³								
	뒷채움잡석구입운반	덤프 15톤	1	m³								
	뒷채움잡석	소운반 덤프2.5ton	1	m³								

	합판거푸집	6회	1	m²								
	유로폼	벽체 ,0~7m	1	m²								
	예초(풀깎기)	견착식기계	1	m²								
	제초(인력)	지장물지역	1	m²								
	하상정리	백호0.4m³	1	m³								
	하상정리	백호0.7m³	1	m³								
	징검다리 보수		1	ton								
	자연석 쌓기		1	m²								
	자연석 헐기	브레이카 0.7m³	1	m²								
	녹막이페인트칠	1회	1	m²								
	오일스테인칠	목재면2회	1	m²								
	맹암거(토사구간)	Φ200mm	1	m								
	가드레일(기계식)	표준레일	1	경간								
	가드레일(기계식)	단부레일	1	EA								
	보강토블록쌓기		1	m²								
	호안블럭쌓이기	기계	1	m²								
	부직포설치	호안등사면	1	m²								
	식생매트설치		1	m²								
	목재데크틀 설치		1	m²								
	목재데크 설치		1	m²								
	목재데크(장선,멍에) 설치		1	m²								
	평 목재데크 설치 (자재비포함)		1	m²								
	목재데크 계단설치 (자재비포함)		1	m²								
	볼라드설치		1	개소								
	유해식물제거	백호0.4m³	1	m²								
	앙카볼트 설치	(경미)	1	개								
	목재계단 해체 및 설치(바닥)		1	개소								

[illegible]

6.	안전보건비											
	공사설명판	종형(1.2×2.4m)	1	EA								
	교통통제및안전처리	공구연장500m미만	1	일								
7	부대공											
	볼라드설치		1	EA								
8	사급자재											
	칼라투스콘(차도용)	210kg/cm ² , 적색	1	m ³								
	칼라투스콘(차도용)	210kg/cm ² , 녹색	1	m ³								
	레미콘(전주)-사급	25-21-08	1	m ³								
	레미콘(전주)-사급	40-18-08	1	m ³								
	와이어메쉬(용접철망),광주	#8, 100×100	1	m ²								
	와이어메쉬(용접철망),광주	#8, 150×150	1	m ²								
	소형고압블록	U형 T=6cm, 회색	1	m ²								
	소형고압블록	U형 T=6cm, 적색	1	m ²								
	점토바닥블럭	T=6cm(그레이,핑크,아이보리)	1	매								
	보차도경계석(화강석)	200*250	1	개								
	보차도경계석(화강석)	200*250(곡선)	1	개								
	도로경계석(화강석)	150*150	1	개								
	도로경계석(화강석)	150*150(곡선)	1	개								
	아스콘(사급),전주	#67(중표층용)	1	Ton								
	아스콘(사급),전주	#78(표층용)	1	Ton								
	아스팔트유제	RSC-4	1	D/M								
	쇄석골재, 전주, 도척도	#57, 25mm	1	m ³								
	혼합골재, 익산,채취장상차	D=75mm(보조기층용)	1	m ³								
	석 분		1	m ³								

[illegible]