내역서

공종	품 명	규 격	수 량	단위	합 계		노무비		재료비		경 비		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
	순 공 사 비												
1.	**철거공**												
	무근콘크리트깨기	T=30cm미만(대형브레0	20.54	㎥									
	아스팔트포장깨기	대형브레이커+0.4㎥	21.2	㎥									
	기존휀스철거		104	M									
	가드레일철거	표준레일(지주간격2m,	163	M									
	폐기물상차	백호0.4㎥	42	㎥									
2.	**포장공**												
2.1	**아스팔트포장**												
	아스팔트 포장 절삭후 아스	A-Type (1회절삭,1회포	2,119	㎡									
2.2	**차선도색**												
	차선밑그림-운행도로,차량	실선	91.2	㎡									
	차선밑그림-운행도로,차량	파선	18.3	㎡									
	차선도색(융착식,일반형)-	수동식,백색실선	42.3	㎡									
	차선도색(융착식,일반형)-	수동식,황색실선	48.9	㎡									
	차선도색(융착식,일반형)-	수동식,백색파선	18.3	㎡									
2.3	**보도블럭**												
	보도용 블록 설치(소형)	B-Type, t=8cm이하	334.7	㎡									
	투수 시트 설치		334.7	㎡									
	보조기층포설및다짐	인력식 소규모 장비사	17.95	㎡									
2.4	**L형측구**												
	보차도 및 도로경계블록 설	B-Type, 500mm미만(폭	111	M									
	레미콘타설(장비사용타설)	무근구조물	16.93	㎥									
	합판거푸집	6회	46.62	㎡									
2.5	**가드레일**												

내역서

공종	품 명	규 격	수 량	단위	합 계		노무비		재료비		경 비		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
	가드레일설치	표준레일(지주간격2m,3	162	M									
4.	부대공												
3.1	운반및하차												
	중기운반	아스콘포장	1	식									
	보도용블럭하차비	200×200×60	334.7	㎡									
5.	사급자재대												
	아스팔트유제	RSC-4	3	D/M									
	혼합골재, 서울, 도착도	D=40mm	23	㎥									
	순 공 사 비												
*	안전관리비												
	교통신호수	2인1조	5	일									
	싸인카 사용료(자주식)	정지작업(1Ton WACP)	5	일									
	라바콘 설치 및 철거	3M당 1EA	54	EA									
*	고재처리												
	고 철	중량A	4,525	kg									
*	관급자재대												
1.	도급자관급자재대												
1.1	레미콘												

내역서

공종	품 명	규 격	수 량	단위	합 계		노무비		재료비		경 비		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
	레미콘	25-21-120	17	㎥									
	조달수수료		0.54	%									
1.2	**아스콘**												
	순환아스콘	WC2,가열,3등급	253	Ton									
	조달수수료		0.54	%									
1.3	**보차도용블럭**												
	보도용블록	198×198×60	348	㎡									
	조달수수료		0.54	%									
2.	**관급자관급자재대**												
2.1	**디자인형울타리**												
	디자인형울타리	W2000×H1200	151	M									
	산업안전보건관리비	3.15%	1	식									
	조달수수료		0.54	%									